

# PROPUESTA DE REMEDIACION A UN LADO DEL SITIO

*El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

**PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE DIESEL OCURRIDO EN EL Km. 090 + 500 LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ARCO NORTE), MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, ESTADO DE HIDALGO.**

| Tiempo<br>Actividad                                                                                                                                                       | Mayo / 2021 |    |    | Junio / 2021 |    |    |    | Jul/21 |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|--------------|----|----|----|--------|----|----|----|
|                                                                                                                                                                           | 15          | 21 | 28 | 04           | 11 | 18 | 25 | 02     | 09 | 22 |    |
| Agregar agua en forma de lluvia al suelo en tratamiento, mezclar para homogenizar y checar pH, humedad, temperatura y oxigenación.                                        |             |    |    |              |    |    |    |        |    |    |    |
| Aplicar los productos Grofol L, Humitron 60 S, Lobi 44 y Abr Biotrack Dol diluidos con agua y mezclar para homogenizar.                                                   |             |    |    |              |    |    |    |        |    |    |    |
| Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.                                                                                                            |             |    |    |              |    |    |    |        |    |    |    |
| Realizar muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.                                                                                            |             |    |    |              |    |    |    |        | *  |    |    |
| Al comprobar que el suelo remediado cumple con la norma ambiental, se regresa el suelo remediado al sitio de donde fue extraído y se retira la infraestructura utilizada. |             |    |    |              |    |    |    |        |    |    | ** |

\* SE CONTEMPLA REALIZAR EL MUESTREO FINAL COMPROBATORIO (MFC) EN LA FECHA PROPUESTA, SI EN DICHA FECHA SE CARECE DE LA APROBACION DE LA PROPUESTA DE REMEDIACION, EL MFC SE REPROGRAMARA AVISANDO CON ANTERIORIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE.

\*\* EL RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA UTILIZADA SE LLEVARA A CABO 6 SEMANAS DESPUES DEL MFC, AL COMPROBAR QUE EL SUELO REMEDIADO CUMPLE LO ESTABLECIDO EN LA NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO SE LLEVARAN A CABO AL SER APROBADA LA PROPUESTA DE REMEDIACION Y QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE